



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE

"Pinheirinho do Vale,
bom de morar melhor para investir"



ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Proponente: MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE
Local das Obras: ROD ERS 528 - Trecho urbano na Linha Km 11 no interior do município de Pinheirinho do Vale
Área a pavimentar: 2.340,0m²
B.D.I de26,04%.

Item	Sinapi	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
2.		PAVIMENTAÇÃO					
.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	2.340,00	M2	0,37 865,80	1,45 3.393,00	4.258,80
.2	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	2.340,00	M2	1,68 3.931,20	0,43 1.006,20	4.937,40
.3	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	70.200	M3	438,80 30.803,76	114,08 8.008,42	38.812,18
.4	72942	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L/M2, DISTRIBUICAO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTACAO C/ ROLO - C/ USO DA EMULSAO RR-2C, INCL APLICACAO E COMPACTACAO	2.340,00	M2	4,44 10.389,60	1,15 2.691,00	13.080,60
.5	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (34,2KM).	2.400,84	M3xKm	1,13 2.712,95	0,29 696,24	3.409,19
.6	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (13,5KM).	947,70	M3xKm	1,47 1.393,12	0,38 360,13	1.753,25
Total do Grupo					50.096,43	16.154,99	66.251,41
Total do Orçamento					50.096,43	16.154,99	66.251,41

Pinheirinho do Vale/RS, Outubro de 2019.

Sadri de Souza
Eng. Civil - CREA 136902

Elton Taito
Prefeito Municipal

.....Pavimentação Asfáltica - C.B.U.O

"Pinheirinho do Vale, bom de morar melhor para investir"